

Запускаем сценарий

Переходим в корневой каталог kubespray и редактируем скрипт запуска сценария установки кластера

```
cd /srv/kubespray  
vi _deploy_cluster.sh
```

В скрипте изменяем путь к инвентарю (меняем s000000 на s<номер студента>)

```
ansible-playbook -u "$1" -i inventory/s000000/inventory.ini cluster.yml -b --diff
```

и запускаем на выполнение

```
sh _deploy_cluster.sh s<номер студента>
```

Сценарий установки будет выполняться от 15 до 20 минут.

Если сценарий завершается с ошибкой, надо проверить, все ли верно было исправлено в инвентаре. Если не можете справиться - попросите помощи у тех.поддержки